

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมแปญ หมู่ที่ 3 บ้านออก ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....ระบบท่อส่งน้ำดิบ

รายการเลขที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านออก หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	0 ท่อน	2,015.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0 ท่อน	1,257.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	0 ตัว	426.00	0.00	-	-	0.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	0 ตัว	146.00	0.00	-	-	0.00	
1.5	ท่อ PVC.ยาว 4ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	12 ท่อน	168.00	2,016.00	90.00	1,080.00	3,096.00	
1.6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่นๆ	1 รายการ	100.80	100.80			100.80	
	2. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
2.1	สายยางอ่อน dia. 1/2 "	0 ม.	10.00	0.00	-	-	0.00	
2.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ	0 ช่วง	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	3. อุปกรณ์อื่น ๆ							
3.1	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว	0 ชุด	1,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			2,116.80		1,080.00	3,196.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,100.00	

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นิมิต)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เช่งทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านออก ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านออก หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อ PE 100 PN 6.3 dia 110 มม	1200 เมตร	228.00	273,600.00	120.00	144,000.00	417,600.00	
2	ท่อ PE 100 PN 6.3 dia 75 มม	2800 เมตร	152.00	425,600.00	75.00	210,000.00	635,600.00	
3	ท่อ PE 100 PN 6.3 dia 50 มม	0 เมตร	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	0 กระป๋อง	410.00	0.00			0.00	
5	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 6"	0 ท่อน	5,177.00	0.00	276.00	0.00	0.00	
7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 5"	0 ท่อน	4,309.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 4"	0 ท่อน	3,013.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3"	0 ท่อน	2,019.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,249.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11	ดินลตดินนลาดยาง	0 ม.	862.83	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
12	ประตุน้ำเหล็กหล่อ dia 110 มม(ใต้ดิน)	2 ชุด	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อ dia 80 มม (ใต้ดิน)	2 ชุด	4,800.00	9,600.00	300.00	600.00	10,200.00	
14	สตัปเอ็น & แบ็คกิ้ง dia 90 มม	45 ชุด	885.00	39,825.00	0.00	0.00	39,825.00	
15	รัดแยก PE dia 110x25 มม	60 ชุด	150.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
16	รัดแยก PE dia 90x25 มม	100 ชุด	133.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
17	หีบกุญแจ	4 ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,950.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
19	มาตรวัดน้ำ ขนาด 4" พร้อมบ่อครอบ	1 ชุด	12,800.00	12,800.00	500.00	500.00	13,300.00	
20	เสาคลส.รับท่อจ่ายน้ำ	0 ช่วง	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21	ซอมแซมส่วนที่รื้อถอน	0 เมตร	120.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			806,725.00		371,100.00	1,177,825.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,177,825.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพิเชษฐ์

สวัสดิ์นิมิต

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

(นายคึกษา มาดแผ้ว)

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านออก ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านออก หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3.0 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) สูบปริมาณ ได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ที่ความสูง 65 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง		44,000.00	-	-	44,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 3.0 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW)	1 ตู้	13,100.00	13,100.00	1,000.00	1,000.00	14,100.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	12 ท่อน	236.00	2,832.00	90.00	1,080.00	3,912.00	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม. หรือเบอร์ 16	160 ม.	63.00	10,080.00	10.00	1,600.00	11,680.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ รวมเงิน (2+3+4+5) รวมเงิน (1+2+3+4+5)	1 รายการ	1,300.60	1,300.60			1,300.60	
				27,312.60		6,180.00	33,492.60	
				71,312.60		6,180.00	77,492.60	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)						77,400.00	

ลงชื่อ

(นายพิษณุ สวัสดิ์นิมิต)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านออก ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา

รายการเลขที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านออก หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจควม 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 ใบ ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	380.00	380.00	-	-	380.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหน้า 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45 x 90 x 180 ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 0.05 ม. หรือตู้เหล็กบาน เลื่อนทึบ ขนาด 46.5" x 16" x 34.5"	1 ตู้	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
11	คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทานกระแส ไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			8,930.00		0.00	8,930.00	
	คิดเป็นเงิน						8,900.00	

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นิมิต)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ แซ่ทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมแปญ หมู่ที่ 3 บ้านออก ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด

รายการเลขที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านออก หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นฤมล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ แซ่ทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านนอก ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก

รายการเลขที่ 18

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านนอก หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	กระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] ปักเสา คอ. ยาว...8.00...ม. (8.9 ม.) [] พาดสาย ยาว.....0....ม.	0 ต้น 0 ม.	1,860.00 200.00	0.00 0.00	500.00 200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
2	ขยายเขตแรงสูง [] ปักเสา คอ. ยาว...12.00...ม. (12, 14 ม.) รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด...30.KVA	0 ต้น 0 ม.	3,500.00 500.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ		0.00 0.00 0.00	4,750.00 500.00 1,500.00	4,750.00 500.00 1,500.00	4,750.00 500.00 1,500.00	
	รวมเงิน			0.00		6,750.00	6,750.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,700.00	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นงมล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายคึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ