

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กบุทรงแท้งด้วยแชมแปญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกแก้ว ตำบลบางตะพวง

งานก่อสร้าง.....งานท่อและอุปกรณ์ภายในห้องถึง

รายการเลขที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่


มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2259

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	งานท่อและอุปกรณ์ภายในห้องถึง							
1	ท่อน้ำเข้าPVCdia 3"ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	14 ท่อน	420.00	5,880.00			5,880.00	
2	ข้อต่อ 90 องศา PVC dia 3 "	3 ตัว	85.00	255.00			255.00	
3	ข้อต่อตรง PVC dia 3"	14 ตัว	70.00	980.00			980.00	
4	ท่อจ่ายน้ำ GS4"หน้างาน 1 ด้าน ยาว 4.00 เมตร	0.5 เมตร	466.00	233.00			233.00	
5	ข้อต่อ Gs dia 4"	5 ตัว	480.00	2,400.00			2,400.00	
6	ท่อเกลียวในยึดติดผนังถึง	4 ตัว	300.00	1,200.00			1,200.00	
7	นิปปเปิ้ล GS dia 3"	1 ตัว	350.00	350.00			350.00	
8	ยูเนียน GS dia 3"	1 ตัว	684.00	684.00			684.00	
9	ยูเนียน GS dia 4"	1 ตัว	1,750.00	1,750.00		5,000.00	6,750.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	3,600.00	7,200.00			7,200.00	
11	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4"	2 ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00	
	รวมเงิน			29,932.00		5,000.00	34,932.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						34,900.00	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์ดิณกุล)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุรศักดิ์ เซ่งทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายคึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกแก้ว ตำบลบางตะพวง
 งานก่อสร้าง.....การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบกรมทรัพย์ฯ) รายการเลขที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"	1 ท่อน	883.00	883.00	90.00	90.00	973.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	0.2 ท่อน	1,905.00	381.00			381.00	
3	สัทึงเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	60.00	60.00			60.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2"	3 ตัว	50.00	150.00			150.00	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	8 ตัว	22.00	176.00			176.00	
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	3 ตัว	75.00	225.00		1,300.00	1,525.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	1 ตัว	407.00	407.00			407.00	
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูลด 1-1/2"	1 ตัว	300.00	300.00			300.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 1-1/2"	2 ตัว	430.00	860.00			860.00	
10	ประตุน้ำบอกลาวาล์ว dia 1-1/2"	3 ชุด	580.00	1,740.00			1,740.00	
11	สวิตช์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
12	นอตยึดหน้างาน	8 ตัว	30.00	240.00			240.00	
13	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	30.00	30.00			30.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	10.00	90.00	90.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	160 ม.	20.00	3,200.00			3,200.00	
	รวมเงิน			11,176.00		1,480.00	12,656.00	
	คิดเป็นเงินค้างงาน						12,600.00	

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ สวัสดิ์ตันถม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ แซ่ทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกแก้ว ตำบลบางตะพวง
งานก่อสร้าง.....งานดิน (ถมดินปรับแก้พื้นที่) รายการเลขที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559


ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานดินถม ปรับแก้แต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	0 ตร.ม.	-	-	15.00	0.00	0.00	
1.2	ดินถมปรับพื้นที่ระบบประปา	40 ลบ.ม.	222.53	8,901.20	46.00	1,840.00	10,741.20	
	รวมเงิน			8,901.20		1,840.00	10,741.20	
	คิดเป็นเงิน						10,700.00	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นิมล)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เช่งทอง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงก้นแบน 3 บานโคกัว ตำบลบางตะพวง

งานก่อสร้าง.....ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน รายการเลขที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านโคกัว หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง อำเภอบางบาล จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง


เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพีเชษฐ์ สวัสดิ์นิคม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เซ่งทอง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศีกษา ผาตแพ้ว)

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกแก้ว ตำบลบางตะพวง

งานก่อสร้าง.....การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559


ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	(/) ปักเสา คอร. ยาว....8.00....ม. (8.9 ม.)	3 ต้น	1,860.00	5,580.00	500.00	1,500.00	7,080.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แกนเดียว	5 ม.	127.00	635.00	10.00	50.00	685.00	
	พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด							
3	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
4	โคมไฟชนิดกันฝน 1-36 วัตต์	1 ชุด	2,180.00	2,180.00	268.00	268.00	2,448.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	720.00	720.00	100.00	100.00	820.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) dia 3/4"	5 ท่อน	50.00	250.00	10.00	50.00	300.00	
8	สายไฟฟ้า VCT แบบ 3 แกน แรงดัน 300 โวลท์	100 ม.	63.00	6,300.00	5.00	500.00	6,800.00	
	ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม.							
9	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	895.75	895.75			895.75	
	รวมเงิน			18,810.75		2,918.00	21,728.75	
	คิดเป็นเงินค่างาน						21,700.00	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์ณกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุรศักดิ์ เซ่งทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายคึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกแก้ว ตำบลบางตะพวง

งานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด dia 6 นิ้ว ความลึก 160 เมตร จำนวน 1 บ่อ

รายการเลขที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	33 ท่อน	1,915.89	63,224.37	-	-	63,224.37	
2	ท่อเจาะรอกองน้ำ PVC. ยาว 4ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	6 ท่อน	2,415.00	14,490.00	-	-	14,490.00	
3	ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	1 ท่อน	1,915.89	1,915.89	-	-	1,915.89	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	3,800.00	5,222.91	500.00	687.23	5,910.14	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	20 กระสอบ	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซลา)	900 ลิตร	20.99	18,891.00	-	-	18,891.00	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	160 ม.	-	-	1,200.00	192,000.00	192,000.00	
8	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
10	เศษปูนบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	4 ตร.ม.	439.20	1,756.80	99.60	398.40	2,155.20	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	4.00 กระป๋อง	410.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
12	สกรูเกลียวปล่อย dia 1.5 ฟุต	1 กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
13	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.52 ลบ.ม.	1,500.00	2,282.57	-	-	2,282.57	
14	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล	1 งาน	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	
	รวมเงิน			145,673.54		209,595.63	355,269.16	
	คิดเป็นเงินค่างาน						355,200.00	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์ดินถม)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุศักดิ์ เซ่งทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายคึกษา ผาดมั่ว)

กรรมการ