

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.134-19 สายสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	493,000.00 บาท		
ตัวอักษร	(-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		
3. ลักษณะงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.134-19 สายซอยสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพวง ช่วง กม.0+369 ถึง กม.0+564 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 682.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางศาลา		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 มีนาคม 2562	ราคาน้ำมันเฉลี่ย	27.50 บาท/ลิตร ที่ อ.เมือง
เป็นเงิน	494,000.00 บาท		
ตัวอักษร	(-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		
5. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง			
เป็นเงิน	493,000.00 บาท		
ตัวอักษร	(-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		
6. บัญชีประมาณการราคากลาง	6.1	ปร.5	
	6.2	ปร.4	
	6.3	เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดราคากลาง	
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1 นางลันจี ภาชนะกาญจน์	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.บางศาลา
	7.2 นางณัฐลภัส คลิ่งทอง	ตำแหน่ง	นิติกรปฏิบัติการ
	7.3 นายศึกษา ผาดแผ้ว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางณัฐลภัส คลิ่งทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 134-19 สายสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพุง

ช่วง กม. 0+369 ถึง กม.0+564

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 134-19 สายสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพุง

ช่วง กม.0+369 ถึง กม. 0+564 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

682.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพุง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 146/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานเสริมผิวทางเดิมหินคลุกเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม	132	480.69	63,451.08	1.4019	673.88	88,952.07
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม	34.12	577.64	19,709.08	1.4019	809.79	27,630.15
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	102.37	2,357.94	241,382.32	1.4019	3,305.60	338,393.87
4	Expansion Joint	ม.	3.50	107.53	376.36	1.4019	150.75	527.61
5	Contraction Joint	ม.	129.50	105.44	13,654.48	1.4019	147.82	19,142.22
6	งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม	30.00	480.69	14,420.70	1.4019	673.88	20,216.38
7	รวมราคาค่างานต้นทุน				352,994.02	1.4019	494,862.32	494,862.30
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งหมด								494,862.30
คิดเป็นราคากลางประมาณ		(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)						494,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

682.50 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

723.81 บาทต่อตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 146/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้ร่วมกันพิจารณา

ตรวจสอบถูกต้องแล้วมีมติเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เรียน นายก อบต.บางศาลา

- กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 494,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นควรจัดซื้อ-จัดจ้างในวงเงินเพียง 493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และยื่นราคาค่าก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางณัฐธาส คลิ่งทอง)

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร. 5

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัททางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 134-19 สายสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพุง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัททางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.134-19 สายสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพุงช่วง กม.0+369 ถึง

- กม. 0+564 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 682.50 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพุง อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ 146/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,994.02	1.4019	494,862.32	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข	-		-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย .0...% เงินประกันผลงานหัก ...0 ...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,862.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			494,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

682.50 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

723.81 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 146/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบถูกต้องแล้วมีมติเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 494,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นควรจัดซื้อ-จัดจ้างในราคาเพียง 493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และยี่ราคาค่าก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางนัฐลภัส คลั่งทอง)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศีกษา ผาดแผ้ว)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.134-19 สายสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพong

ช่วง กม.0+369 ถึง กม.0+564

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.134-19สายสาวสวย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพong ช่วง กม.0+369 ถึง กม.0+564 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 682.50 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพong อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ 146/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเสริมผิวทางเดิมหินคลุกเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	132	480.69	63,451.08	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	34.12	577.64	19,709.08	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	102.37	2,357.94	241,382.32	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	3.50	107.53	376.36	
6	Contraction Joint	ม.	129.50	105.44	13,654.48	
7	งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	30.00	480.69	14,420.70	
รวม					352,994.02	